

แบบสรุปค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์

แบบ ปร . 5 (ก)

| | |
|--------------------------------------|--|
| กลุ่มงาน/งาน : | ก่อสร้างอาคาร |
| ชื่อโครงการ | ก่อสร้างลานกิจกรรมพร้อมโดมหลังคา |
| สถานที่ก่อสร้าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบมา มีจำนวน : | 10 หน้า |
| คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ | 27 มีนาคม 2569 |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|----------|--|---|----------|--------------------------------|----------|
| 1 | ก่อสร้างอาคาร | 7,356,685.30 | 1.2992 | 9,557,805.54 | |
| | รวมงานก่อสร้าง | | | | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย..... | 0.00 % | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก..... | 0.00 % | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้..... | 7.00 % | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... | 7.00 % | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 9,557,805.54 | |
| | คิดเป็นเงินงบประมาณ (เก้าล้านห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าบาทห้าสิบลีตางค์) | | | 9,557,805.54 | |

คณะกรรมการราคากลาง

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญยงค์ สิงห์เจริญ) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 

(อาจารย์ ดร.พิธาน ไพโรจน์) กรรมการ

ลงชื่อ 

(นายโชคชัย ขอมอบกลาง) กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปค่างานก่อสร้าง แบบ ปร 5 (ข)
 ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

กลุ่มงาน/งาน : ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างลานกิจกรรมพร้อมโดมหลังคา

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

แบบ ปร. 4 ที่แนบมา มีจำนวน : 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท | ภาษี 7% | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------|--|---------|--------------------------------|----------|
| 2 | ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ | 411,434.11 | 1.07 | 440,234.50 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| สรุป | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 440,234.50 | |
| | คิดเป็นเงินงบประมาณ | สี่แสนสี่หมื่นสองร้อยสามสิบบาทห้าสิบสตางค์ | | 440,234.50 | |

คณะกรรมการราคากลาง

ลงชื่อ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญยัง สิงห์เจริญ) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 

(อาจารย์ ดร.พิธาน ไพโรจน์) กรรมการ

ลงชื่อ 

(นายโชคชัย ขอมอบกลาง) กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ พร. 4 แผ่นที่ 1

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานกิจกรรมพร้อมโดมหลังคา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการราคากลางตามคำสั่ง 75/2569

ประมาณราคาเมื่อ

27 มีนาคม 2569

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-----------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างลานกิจกรรมพร้อมโดมหลังคา | | | | | | | | |
| | งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | - งานขุดดิน | 189.00 | ลบ.ม. | - | - | 100.00 | 18,900.00 | 18,900.00 | |
| | งานฐานราก | | | | | | | | |
| | - ทราดยาบ | 15.00 | ลบ.ม. | 450.00 | 6,750.00 | 99.00 | 1,485.00 | 8,235.00 | |
| | - คอนกรีตยาบ | 15.00 | ลบ.ม. | 1,845.00 | 27,675.00 | 350.00 | 5,250.00 | 32,925.00 | |
| | - เหล็กเสริม DB 16 SD40 | 16,286.00 | กก. | 21.00 | 342,006.00 | 3.60 | 58,629.60 | 400,635.60 | |
| | - คอนกรีตสำเร็จรูป fc' = 280 ksc รูปลูกบาศก์ | 196.20 | ลบ.ม. | 2,250.00 | 441,450.00 | 327.00 | 64,157.40 | 505,607.40 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 293.15 | กก. | 25.00 | 7,328.70 | - | - | 7,328.70 | |
| | - ไม้แบบ | 221.00 | ตร.ม. | 200.00 | 44,200.00 | 121.00 | 26,741.00 | 70,941.00 | |
| | - ตะปู | 56.00 | กก. | 47.00 | 2,632.00 | - | - | 2,632.00 | |
| | งานเสาต่อม่อ คสล. | | | | | | | | |
| | - คอนกรีตสำเร็จรูป fc' = 280 ksc รูปลูกบาศก์ | 16.000 | ลบ.ม. | 2,250.00 | 36,000.00 | 327.00 | 5,232.00 | 41,232.00 | |
| | - เหล็กเสริม DB25 SD40 | 6,011.000 | กก. | 21.00 | 126,231.00 | 3.10 | 18,634.10 | 144,865.10 | |
| | - เหล็กเสริม RB9 SR24 | 480.00 | กก. | 22.00 | 10,560.00 | 4.40 | 2,112.00 | 12,672.00 | |
| | - งานฉาบต่อม่อ พร้อมทาสีจริง | 40.00 | ตร.ม. | 250.00 | 10,000.00 | 200.00 | 8,000.00 | 18,000.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมยอดยกไป | | | | | | | 1,263,973.80 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 3

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานกิจกรรมพร้อมโดมหลังคา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการราคากลางตามคำสั่ง 75/2569

ประมาณราคาเมื่อ

27 มีนาคม 2569

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|----------|---------|-------------|--------------|-------------|------------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | | | | | 2,933,441.40 | |
| | งานหลังคาโค้ง | | | | | | | | |
| | - แผ่นหลังคาโค้งรีโครงสร้าง หนา 1.20 มม. | 1,487.00 | ตร.ม. | 1,000.00 | 1,487,000.00 | 150.00 | 223,050.00 | 1,710,050.00 | |
| | - รางน้ำสแตนเลส ความหนา 0.80 มม. เกรด 304 | 104.00 | ม. | 850.00 | 88,400.00 | 150.00 | 15,600.00 | 104,000.00 | |
| | - ท่อ PVC Dia.6 นิ้ว ชั้น 8.5 | 31.00 | ท่อน | 1,400.00 | 43,400.00 | 450.00 | 13,950.00 | 57,350.00 | |
| | - ช็องอ ช็องต่อ ขนาด 6 นิ้ว | 12.00 | ชุด | 300.00 | 3,600.00 | 85.00 | 1,020.00 | 4,620.00 | |
| | งานสีสำหรับโครงสร้างเหล็ก | | | | | | | | |
| | - งานสีกันสนิม | 950.00 | ตร.ม. | 30.00 | 28,500.00 | 30.00 | 28,500.00 | 57,000.00 | |
| | - งานสีน้ำมัน | 950.00 | ตร.ม. | 30.00 | 28,500.00 | 30.00 | 28,500.00 | 57,000.00 | |
| | - ทินเนอร์ และน้ำมันสน | 20.00 | กระป๋อง | 300.00 | 6,000.00 | - | - | 6,000.00 | |
| 2 | งานโครงสร้างวิศวกรรม (งานพื้น งานอาคารเวที) | | | | | | | | |
| | งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | - ทราฮายาบ | 65.00 | ลบ.ม. | 450.00 | 29,250.00 | 100.00 | 6,500.00 | 35,750.00 | |
| | - ดินถม | 266.00 | ลบ.ม. | 250.00 | 66,500.00 | 50.00 | 13,300.00 | 79,800.00 | |
| | - เหล็กเสริม DB 16 SD40 | 1,685.30 | กก. | 21.00 | 35,391.38 | 3.60 | 6,067.09 | 41,458.47 | |
| | - เหล็กเสริม DB 12 SD40 | 2,347.34 | กก. | 21.00 | 49,294.12 | 3.60 | 8,450.42 | 57,744.54 | |
| | - เหล็กเสริม RB 9 SR24 | 398.40 | กก. | 21.00 | 8,366.43 | 3.60 | 1,434.25 | 9,800.67 | |
| | - เหล็กเสริม RB 6 SR24 | 570.54 | กก. | 21.00 | 11,981.34 | 3.60 | 2,053.94 | 14,035.28 | |
| | - คอนกรีตสำเร็จรูป fc' = 210 ksc รูปลูกบาศก์ | 61.82 | ลบ.ม. | 2,100.00 | 129,830.40 | 327.00 | 20,216.45 | 150,046.84 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก (เบอร์18) | 18.00 | กก. | 25.00 | 450.00 | - | - | 450.00 | |
| | - ไม้แบบ | 300.00 | ตร.ม. | 200.00 | 60,000.00 | 121.00 | 36,300.00 | 96,300.00 | |
| | รวมยอดยกไป | | | | | | | 5,414,847.20 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ พร. 4 แผ่นที่ 4

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานกิจกรรมพร้อมโดมหลังคา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการราคากลางตามคำสั่ง 75/2569

ประมาณราคาเมื่อ

27 มีนาคม 2569

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
|----------|---|----------|-------|-------------|------------|-------------|-----------|--------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน | |
| | รวมยอดยกมา | | | | | | | 5,414,847.20 | |
| | - ตะปู | 105.00 | กก. | 47.00 | 4,935.00 | - | - | 4,935.00 | |
| | - แผ่นสำเร็จรูปห้องเรียบ LL300 กก./ตร.ม. | 190.00 | ตร.ม. | 248.00 | 47,120.00 | 25.00 | 4,750.00 | 51,870.00 | |
| | - สีพื้น EPOXY หน้า 1.5mm | 1,060.00 | ตร.ม. | 310.00 | 328,600.00 | - | - | 328,600.00 | |
| | - เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 4 มม. ห่าง 0.20 x 0.20 ม. | 190.00 | ตร.ม. | 33.00 | 6,270.00 | 5.00 | 950.00 | 7,220.00 | |
| | งานสถาปัตยกรรม (เวที) | | | | | | | | |
| | งานตกแต่งพื้น | | | | | | | | |
| | - กระเบื้อง ขนาด 60 x 60 cm. | 145.00 | ตร.ม. | 350.00 | 50,750.00 | 180.00 | 26,100.00 | 76,850.00 | |
| | - กระเบื้อง ขนาด 40 x 40 c.m. ชนิดกันลื่น | 36.00 | ตร.ม. | 300.00 | 10,800.00 | 150.00 | 5,400.00 | 16,200.00 | |
| | - ทินขัด (เวที บันไดข้างเวที) | 95.00 | ตร.ม. | 350.00 | 33,250.00 | 160.00 | 15,200.00 | 48,450.00 | |
| | - บัวเชิงผนังทินขัด (เวที บันไดข้างเวที) สูง 10 ซม. | 30.00 | ม. | 40.00 | 1,200.00 | 30.00 | 900.00 | 2,100.00 | |
| | - บัวเชิงผนัง สูง 10 ซม. เลือกลีภายหลัง | 132.00 | ม. | 30.00 | 3,960.00 | 40.00 | 5,280.00 | 9,240.00 | |
| | - จมูกบันไดกันลื่น | 40.00 | ม. | 35.00 | 1,400.00 | 40.00 | 1,600.00 | 3,000.00 | |
| | งานโครงเหล็กเวที | | | | | | | | |
| | - เหล็กกล่องขนาด 125x125 mm.หนา 3.20 mm. | 1,153.62 | กก. | 24.72 | 28,517.48 | 3.60 | 4,153.03 | 32,670.51 | |
| | - Plate 200 x 200 x 6.00 mm. | 21.00 | แผ่น | 32.00 | 672.00 | 5.00 | 105.00 | 777.00 | |
| | - เหล็กกล่องขนาด 125x75 mm.หนา 4.00 mm. | 1,544.40 | กก. | 24.72 | 38,177.56 | 5.00 | 7,722.00 | 45,899.56 | |
| | - เหล็กกล่องขนาด 100x50 mm.หนา 3.20 mm. | 1,288.50 | กก. | 24.72 | 31,851.72 | 5.00 | 6,442.50 | 38,294.22 | |
| | - แผ่นเมทัลชีท หนา 0.30 มม. | 240.00 | ตร.ม. | 120.00 | 28,800.00 | 70.00 | 16,800.00 | 45,600.00 | |
| | - เหล็กกล่องขนาดคดกล่อง 50x25x2.3 มม. | 614.88 | กก. | 24.72 | 15,199.83 | 3.60 | 2,213.57 | 17,413.39 | |
| | งานตกแต่งผนัง | | | | | | | | |
| | รวมยอดยกไป | | | | | | | 6,143,966.88 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 5

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานกิจกรรมพร้อมโดมหลังคา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการราคากลางตามคำสั่ง 75/2569

ประมาณราคาเมื่อ

27 มีนาคม 2569

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|-------------|------------|-------------|------------|---------------------|-------------------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน | |
| | รวมยอดยกมา | | | | | | | 6,143,966.88 | |
| | - งานก่อฉาบ อิฐมวลเบา | 525.00 | ตร.ม. | 400.00 | 210,000.00 | 200.00 | 105,000.00 | 315,000.00 | |
| | - ผนัง 1 ทาสีจริงผนัง มอก.272-2549 | 410.00 | ตร.ม. | 30.00 | 12,300.00 | 30.00 | 12,300.00 | 24,600.00 | |
| | - ผนัง 2 กรูกระเบื้อง 30x60 cm. รวมปูนกาว+คิ้ว | 42.00 | ตร.ม. | 280.00 | 11,760.00 | 150.00 | 6,300.00 | 18,060.00 | |
| | - ผนัง 4 กรูแผ่นบังตา (งานหลังคา) | 97.00 | ตร.ม. | 350.00 | 33,950.00 | 150.00 | 14,550.00 | 48,500.00 | |
| | - ผนัง 3 ทาสีจริงผนัง มอก.272-2549 | 144.00 | ตร.ม. | 30.00 | 4,320.00 | 30.00 | 4,320.00 | 8,640.00 | |
| | - ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป สำหรับห้องน้ำ (ชาย-หญิง) (ผนัง+ประตู+เสาหลัก) | 7.00 | ชุด | 9,000.00 | 63,000.00 | - | - | 63,000.00 | อุปกรณ์ติดตั้งครบ |
| | - แผงกันโลงปัสสาวะ | 3.00 | ชุด | 1,000.00 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | ตามมาตรฐาน |
| | งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| | - c1 โครงเหล็ก เคลือบสังกะสี c-line ฝ้าอิบซิมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ | 248.00 | ตร.ม. | 250.00 | 62,000.00 | 75.00 | 18,600.00 | 80,600.00 | |
| | - c2 โครงเหล็ก เคลือบสังกะสี c-line ฝ้าอิบซิมบอร์ด 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบเรียบ | 44.00 | ตร.ม. | 290.00 | 12,760.00 | 75.00 | 3,300.00 | 16,060.00 | |
| | - ทาสีฝ้าเพดาน มอก.2321-2549 | 288.00 | กก. | 30.00 | 8,640.00 | 30.00 | 8,640.00 | 17,280.00 | |
| | งานประตู - หน้าต่างทั้งภายนอกภายในอาคาร | | | | | | | | |
| | - ป1 ประตูม้วน | 2.00 | ชุด | 23,000.00 | 46,000.00 | 1,500.00 | 3,000.00 | 49,000.00 | |
| | - ป2 ประตูบานเลื่อนคู่ | 2.00 | ชุด | 7,500.00 | 15,000.00 | 500.00 | 1,000.00 | 16,000.00 | |
| | - ป3 ประตูบานเลื่อน | 2.00 | ชุด | 3,600.00 | 7,200.00 | 300.00 | 600.00 | 7,800.00 | |
| | - ป4 ประตูห้องน้ำผู้พิการ | 1.00 | ชุด | 4,500.00 | 4,500.00 | 500.00 | 500.00 | 5,000.00 | |
| | - ป5 ประตูบานสวิง | 3.00 | ชุด | 2,500.00 | 7,500.00 | 300.00 | 900.00 | 8,400.00 | |
| | - ป6 ประตูบานสวิง | 2.00 | ชุด | 2,500.00 | 5,000.00 | 300.00 | 600.00 | 5,600.00 | |
| | - น1 หน้าต่างบานเลื่อน | 2.00 | ชุด | 3,960.00 | 7,920.00 | 300.00 | 600.00 | 8,520.00 | |
| | - น2 หน้าต่างบานเลื่อน | 2.00 | ชุด | 3,300.00 | 6,600.00 | 300.00 | 600.00 | 7,200.00 | |
| | รวมยอดยกไป | | | | | | | 6,846,226.88 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 6

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานกิจกรรมพร้อมโดมหลังคา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการราคากลางตามคำสั่ง 75/2569

ประมาณราคาเมื่อ

27 มีนาคม 2569

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน | |
| | รวมยอดยกมา | | | | | | | 6,846,226.88 | |
| | - น3 หน้าต่างบานกระทุ้ง | 4.00 | ชุด | 1,200.00 | 4,800.00 | 300.00 | 1,200.00 | 6,000.00 | |
| | - น4 หน้าต่างบานกระทุ้ง | 2.00 | ชุด | 1,740.00 | 3,480.00 | 300.00 | 600.00 | 4,080.00 | |
| | - ป้ายแสดงชื่อห้อง ทุกห้อง | 1.00 | เหมา | 2,500.00 | 2,500.00 | - | - | 2,500.00 | |
| | - ป้ายชื่อและตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย | 1.00 | เหมา | 8,000.00 | 8,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 9,000.00 | |
| 3 | งานระบบปะปาสุขาภิบาล | | | | - | | - | | |
| | โถสุขภัณฑ์ น้ราบ สองชั้นพร้อมหม้อน้ำ รุ่นประหยัดน้ำ 4.8 ลิตรพร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 8.00 | ชุด | 3,500.00 | 28,000.00 | 400.00 | 3,200.00 | 31,200.00 | |
| | -โถปัสสาวะชาย พร้อมชุดอุปกรณ์ครบชุด | 3.00 | ชุด | 2,500.00 | 7,500.00 | 300.00 | 900.00 | 8,400.00 | |
| | -ก๊อกล้างล้างอ่างล้างหน้า | 8.00 | ชุด | 280.00 | 2,240.00 | 120.00 | 960.00 | 3,200.00 | |
| | -สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน | 8.00 | ชุด | 390.00 | 3,120.00 | 120.00 | 960.00 | 4,080.00 | |
| | -อ่างล้างหน้า วางบนเคา์เตอร์ | 8.00 | ชุด | 1,500.00 | 12,000.00 | 300.00 | 2,400.00 | 14,400.00 | |
| | -กระจกเงา | 8.00 | ชุด | 1,000.00 | 8,000.00 | 150.00 | 1,200.00 | 9,200.00 | |
| | -ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องน้ำผู้พิการ | 1.00 | เหมา | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 | |
| | -ท้อปหินแกรนิตสีดำ | 2.00 | ชุด | 2,400.00 | 4,800.00 | 300.00 | 600.00 | 5,400.00 | |
| | งานท่อน้ำเสีย, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อระบายอากาศ (PVC Class 8.5) | | | | | | | | |
| | - ท่อน้ำเสีย ขนาด 4 นิ้ว | 16.00 | ม. | 547.00 | 8,752.00 | - | - | 8,752.00 | |
| | - ท่อน้ำเสีย ขนาด 2 นิ้ว | 24.00 | ม. | 155.00 | 3,720.00 | - | - | 3,720.00 | |
| | - ท่อระบายอากาศ ขนาด 1-1/2 นิ้ว | 12.00 | ม. | 98.00 | 1,176.00 | - | - | 1,176.00 | |
| | - อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง | 1.00 | เหมา | 1,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | 2,000.00 | |
| | - ตะแกรงระบายน้ำ 2 นิ้ว (FD) | 10.00 | จุด | 120.00 | 1,200.00 | 50.00 | 500.00 | 1,700.00 | |
| | รวมยอดยกไป | | | | | | | 6,964,034.88 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ พร. 4 แผ่นที่ 9

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานกิจกรรมพร้อมโดมหลังคา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการราคากลางตามคำสั่ง 75/2569

ประมาณราคาเมื่อ

27 มีนาคม 2569

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน | |
| | รวมยอดยกมา | | | | | | | 7,116,664.22 | |
| | ท่อร้อยสาย 1/2 EMT | 230.00 | ม. | 33.64 | 7,737.20 | 22.00 | 5,060.00 | 12,797.20 | |
| | ท่ออ่อนร้อยสาย | 55.00 | ม. | 7.44 | 409.20 | 11.00 | 605.00 | 1,014.20 | |
| | SUPPORT, FITTING & ACCESSORIES | 1.00 | งาน | 1,500.00 | 1,500.00 | 450.00 | 450.00 | 1,950.00 | |
| | เต้ารับกราวด์คู่ | 23.00 | ตัว | 179.25 | 4,122.75 | 90.00 | 2,070.00 | 6,192.75 | |
| | สวิตช์ไฟทางเดียว | 10.00 | ตัว | 55.00 | 550.00 | 80.00 | 800.00 | 1,350.00 | |
| | สวิตช์ไฟสองทาง | 2.00 | ตัว | 65.00 | 130.00 | 90.00 | 180.00 | 310.00 | |
| | โคมไฟพานล 30x120 ซม. ขนาด 40W | 12.00 | ตัว | 839.00 | 10,068.00 | 135.00 | 1,620.00 | 11,688.00 | |
| | โคมไฟดาวไลน์ห้องน้ำ 12W | 14.00 | ตัว | 238.00 | 3,332.00 | 115.00 | 1,610.00 | 4,942.00 | |
| | โคมไฟฟลัดไลท์ 400W | 8.00 | ตัว | 2,606.54 | 20,852.32 | 300.00 | 2,400.00 | 23,252.32 | |
| | ตู้โหลดเมนแบบเมนเบรกเกอร์ 500A 3P 4ช่อง | 1.00 | ชุด | 33,000.00 | 33,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 35,500.00 | |
| | ตู้โหลดเซ็นเตอร์แบบเมนเบรกเกอร์ 100A 3P 4 สาย ขนาด 18" | 1.00 | ชุด | 7,747.66 | 7,747.66 | 1,200.00 | 1,200.00 | 8,947.66 | |
| | CB เมน 3 เฟส ขนาด 50-80 A | 1.00 | ตัว | 3,098.13 | 3,098.13 | 110.00 | 110.00 | 3,208.13 | |
| | ลูกย่อย 1 เฟส ขนาด 10-30 A | 15.00 | ตัว | 101.87 | 1,528.05 | 110.00 | 1,650.00 | 3,178.05 | |
| | ตู้ประกอบปิดเปิดโคมไฟโคม | 1.00 | ชุด | 3,500.00 | 3,500.00 | 500.00 | 500.00 | 4,000.00 | |
| | พัดลมระบายอากาศ 8 นิ้ว | 3.00 | ชุด | - | - | 345.00 | 1,035.00 | 1,035.00 | |
| | ค่าแรงติดตั้ง พัดลมโคม | 6.00 | ชุด | - | - | 345.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | |
| | โคมไฟสปอร์ตไลท์ 250W | 2.00 | ชุด | 2,500.00 | 5,000.00 | 250.00 | 500.00 | 5,500.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมยอดยกไป | | | | | | | 7,243,599.53 | |

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบ пр. 4 แผ่นที่ 10

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างสถานกิจกรรมพร้อมโดมหลังคา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการราคากลางตามคำสั่ง 75/2569

ประมาณราคาเมื่อ

27 มีนาคม 2569

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | และค่าแรงงาน | |
| | รวมยอดยกมา | | | | | | | 7,243,599.53 | |
| | ค่าแรงติดตั้งพัดลมโรงงาน 25 นิ้ว | 6.00 | ชุด | - | - | 345.00 | 2,070.00 | 2,070.00 | |
| | งานหม้อแปลงไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | สายอะลูมิเนียมแรงสูง 50 Sq.mm | 20.00 | ม. | 78.89 | 1,577.77 | 55.00 | 1,100.00 | 2,677.77 | |
| | เสาไฟขนาด 12 เมตร | 1.00 | ต้น | 5,734.00 | 5,734.00 | 3,090.00 | 3,090.00 | 8,824.00 | |
| | คอน สปันขนาด 0.1 x 0.1 x2.50 เมตร | 2.00 | ชุด | 1,104.00 | 2,208.00 | 496.00 | 992.00 | 3,200.00 | |
| | คอน สปันขนาด 0.1 x 0.1 x3.20 เมตร | 2.00 | ชุด | 1,250.00 | 2,500.00 | 496.00 | 992.00 | 3,492.00 | |
| | ฐานรองหม้อแปลง 0.15 x 0.25 x3.45 เมตร | 2.00 | ชุด | 1,884.00 | 3,768.00 | 1,090.00 | 2,180.00 | 5,948.00 | |
| | ดริอปเอาท์ 22kv | 3.00 | ชุด | 6,567.00 | 19,701.00 | 795.00 | 2,385.00 | 22,086.00 | |
| | Fuse Line | 3.00 | ชุด | 160.00 | 480.00 | 110.00 | 330.00 | 810.00 | |
| | อุปกรณ์ครอบหัวพิวส์ | 3.00 | ชุด | 2,010.00 | 6,030.00 | 795.00 | 2,385.00 | 8,415.00 | |
| | ล่อฟ้าแรงสูง | 3.00 | ชุด | 2,016.00 | 6,048.00 | 438.00 | 1,314.00 | 7,362.00 | |
| | งานระบบสายดินหม้อแปลง | 1.00 | งาน | 4,500.00 | 4,500.00 | 2,745.00 | 2,745.00 | 7,245.00 | |
| | ลูกถ้วย Linepost | 6.00 | ชุด | 1,500.00 | 9,000.00 | 876.00 | 5,256.00 | 14,256.00 | |
| | งานบริการขอเชื่อมต่อระบบไฟสูง | 1.00 | งาน | - | - | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| | ฐานพิวส์แรงต่ำ 400A พร้อมพิวส์และคอน | 3.00 | ชุด | 1,500.00 | 4,500.00 | 450.00 | 1,350.00 | 5,850.00 | |
| | อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ | 1.00 | งาน | 4,500.00 | 4,500.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 5,850.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น | | | | | | | 7,356,685.30 | |

